Reg. com.: J40/2728/18.02.2008
CUI: 23308833
Capital social - 64.500.000 lei

DISTRIGAZ SUD REȚELE

Grup Gaz de France

Directia Regionala Vest
Punct de lucru Pitesti
Serv. Inginerie Retea
Comp. C.I.
Str. Lanariei, nr. 7-9
Jud. Arges
Tel/fax0248207678
Mobil 0749692802

S.C.ARCADIA INVEST SRL
STRADA AUTOSTRADA
BUCURESTI-PITESTI KM 4+610
ORAS PITESTI
COD POSTAL 0300

NR.5128/12.06.2008

Ref. : Scrisoarea dvs. nr.5128/09.06.2008 – cerere aviz amplasament pentru lucrarea: BRANSAMENT APA,RACORD CANALIZARE MENAJERA SI RACORD CANALIZARE PLUVIALA, din ORAS PITESTI,STRADA DEPOZITELOR,NR.3

La solicitarea dumneavoastra va transmitem:

AVIZ TRASEU CONDITIONAT

In urma analizei efectuate, facem urmatoarele precizari:

- Pe planul (planurile) anexat au fost trasate retelele de gaze naturale existente in zona studiata, aflate in exploatarea S.C. Distrigaz Sud Retele.
- Inainte cu 24 ore de inceperea lucrarilor, pe parcursul executiei atunci cand este necesara prezenta distribuitorului de gaze sau daca in timpul lucrarilor de executie vor fi depistate si alte conducte de gaze naturale, (cand lucrarile vor fi sistate imediat), va fi anuntat distribuitorul la tel.0749/692280 sau 0248/221738, persoana de contact ING.DIGUTA EDUARD.
- Sapatura in zona retelelor de gaze naturale existente, trasate pe plan si precizate in teren la predarea amplasamentului lucrarilor, se va executa manual si sub supraveghere.
- In cazul in care in timpul lucrarilor elemente ale sistemului de alimentare cu gaze naturale vor fi afectate, acestea se vor reface de catre un constructor autorizat gaze, pe cheltuiala si prin grija constructorului care a produs incidentul.
- Constructorul ramine direct raspunzatur de consecintele neanuntarii catre distribuitorul de gaze naturale a eventualelor deteriorari produse izolatiilor si materialului tubular al retelelor de gaze existente in zona lucrarilor proiectate.
- In zonele in care traseul lucrarilor proiectate se afla pe traseul retelei de gaze naturale existente in functiune, traseul proiectat se va modifica astfel incat sa se respecte prevederile STAS 8591/1-97 – Retele edilitare subterane – conditii de amplasare, ale NT – DPE – 01/2004 cat si prevederile Legii gazelor 351/2004.
- De asemenea, la executia lucrarilor se vor respecta prevederile Legii 10/1995 si ale Legii 50/1991cu modificarile ulterioare.
- Prezentul aviz nu tine loc de acord de acces la sistemul de distributie gaze naturale, acesta urmand a fi solicitat confom Regulamentului de acces la sistemele de distributie gaze naturale 1043/2004.
- Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii, numai in conditiile respectarii celor de mai sus, fiind eliberat conform prevederilor Ordinului MEC/MTCT/MAI nr.47/1203/509/2003.
- Este interzisa folosirea informatiilor din prezentul aviz pentru alte scopuri decat cele pentru care au fost furnizate.

INGINER SEF,
M. Constantin

SOCIETATEA COMERCIALĂ DISTRIGAZ SUD REȚELE S.A.
DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L.
J40/2728/2008

Responsabil Lucrare - C.I
Tehn. M Nicolae

- Sediul social: Bd.[illegible] nr. [illegible], sector [illegible], cod poștal [illegible]
www.distrigazsud.ro