ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
P I T E S T I

Strada Obor nr.3
C.I.F.RO 4122213
Telefon-Fax 0248 / 223203 / 223526 / 218266
E-mail: domeniupublicpitesti@yahoo.com

SIMTEX-OC
SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED
ISO 14001 REGISTERED

AVIZ PENTRU INCEPEREA LUCRARILOR
APROBAT PRIN H.C.L. NR.460 / 07.12.2006
NR 367 / 13.06.2008

Conform cererii nr. ..... din ..... se avizeaza :
Spargerea strazii ...DEPOZITELOR NR. 3.....
..... pentru ...RACORD CANALIZARE LOCUINTA.....
- Beneficiar ...ARCADIA INVEST SRL - A.C. 669 / 12.06.2008.....
- Constructor ...S.C. PETRO GAS S.R.L.....
- Lucrarile se vor executa in perioada ...16.06.2008 - 29.06.2008.....

Lucrarile se vor executa respectandu-se conditiile impuse prin autorizatia de construire si prin HCL 27 / 2002, HCL 53 / 2004 si HCL 140 / 2004.

Pe timpul executiei lucrarilor,se vor lua masuri corespunzatoare de NTS cat si imprejmuirea cu panouri vopsite pe care se va mentiona citet unitatea care executa,cat si natura lucrarilor (apa,canalizare,gaze,etc.).

Constructorul este obligat ca dupa obtinerea avizului,inainte de inceperea lucrarilor,sa stabileasca cu serviciul Circulatie al municipiului Pitesti conditiile de semnalizare corespunzatoare. Se atrage atentia in mod deosebit asupra semnalizarii obligatorie si corespunzatoare pe timp de noapte.

Constructorul si beneficiarul nu vor incepe lucrarile pana nu vor consulta in prealabil S.C. ELECTRICA S.A. Pitesti, S.C. APA CANAL 2000, DIRECTIA DE TELECOMUNICATII ARGES,S.D.G.N. Pitesti in vederea evitarii avariilor si accidentelor de orice natura.

Nerespectarea conditiilor din aviz se sanctioneaza cu amenda conform Legii 50 / 1991 **republicata si Legea nr.52 / 2006.**

Dupa receptionarea preliminara a lucrarilor , beneficiarul si constructorul raman raspunzatori de buna intretinere a lucrarilor timp de un an.

Beneficiarul este obligat ca la data expirarii avizului sa se prezinte la A.D.P. Pitesti pentru intocmirea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarii.

ALTE CONDITII :

Interventia pe trotuar si carosabil se va face numai folosind masina de taiat.

Constructorul este obligat sa respecte termenul din avizul de incepere lucrari.Pe toata perioada de lucru se va pastra curatenia la locul de munca.La terminarea lucrarii se va incheia proces verbal cu A.D.P in cel mult zece zile.Din partea A.D.P. urmareste lucrarea ...CIOPRAG IOAN

Umplutura se va executa cu balast in straturi succesive bine compactate , iar pamantul rezultat din sapatura va fi evacuat. Suprafata afectata va fi refacuta de catre constructor conform normelor in vigoare,respectand infrastrucura existenta. Daca lucrarile au fost finalizate anterior **corespunzator** de catre constructor,suprafata va fi refacuta pana la data de ...30.06.2008..... de catre CONSTRUCTOR, CU FIRME SPECIALIZATE -

In cazul in care pe traseul lucrarii timp de 12 luni de la refacerea suprafetei , se produc lasaturi sau prabusiri de la cota normala , ca urmare a umpluturii . necorespunzatoare si/sau necompactarii , constructorul va raspunde pentru orice accident care poate genera avarii la autovehicule, pentru care societatile de asigurari pot solicita despagubiri.

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI ADP ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

Beneficiar , / Constructor, Intocmit ,