S.C. TERMOFICARE 2000 S.A. PITEŞTI
Calea Bucureşti, Bloc U4, Mezanin, Cod: 110134, Piteşti, Jud. Argeş
Centrala Tel: 0248.214793;0248.214728(9); Mobil:0729980355
Tel.Secretariat:0248/222956, Fax. 0248/222965, e-mail:sep@sepitesti.ro site www.sepitesti.ro, RC J03/186/2000, CIF: RO 13008987
Cont IBAN BCR PITESTI RO 83RNCB 0022047238210001

ATELIER PROIECTARE

NR. 7100 / 09.06. 2008

CĂTRE,

S.C. ARCADIA SRL
AUTOSTRADA BUCUREŞTI - PITEŞTI, KM 4 + 610
MUNICIPIUL PITEŞTI

La solicitarea dvs.nr.7100 din 09.06.2008, în urma analizei efectuate, S.C.TERMOFICARE 2000 SA acordă AVIZUL pentru lucrarea **"BRANŞAMENT APĂ, RACORD CANALIZARE MENAJERĂ ŞI RACORD CANALIZARE PLUVIALĂ, STR. DEPOZITELOR, NR. 3, MUNICIPIUL.PITESTI**, cu precizarea că pe amplasamentul propus, sunt reţele termice primare (conducte de apă fierbinte montate în canal termic), conform planului de situaţie anexat.

Prezentul aviz este valabil numai cu respectarea strictă a următoarelor condiţii:

- în zona intersectării cu reţelele termice existente, săpătura se va executa numai manual, reţelele de apă şi canalizare pluvială montându-se respectând distanţa minimă de 0,3 m conform PE 207 ;
- reţelele de canalizare vor subtraversa reţelele termice ;
- la pozarea conductelor de apă în plan orizontal, în zonele de paralelism, se va respecta distanţa minimă de 5 metri pentru conducte îngropate până la maxim 1,5 m adîncime şi de 0,6 metri pentru conducte îngropate peste 1,5 m adîncime faţă de latura cea mai apropiată a canalului termic, conform PE 207;
- înaintea începerii lucrărilor se vor efectua în mod obligatoriu sondaje în prezenţa delegatului S.C. TERMOFICARE 2000 S.A, pentru stabilirea cu exactitate a poziţiei reţelelor termice ;
- dacă în timpul construirii vor fi depistate şi alte reţele termice, lucrările vor fi sistate imediat şi va fi anunţată societatea noastră la tel. 214851 ;
- în cazul în care în timpul efectuării lucrărilor vor fi afectate retelele termice sau construcţiile aferente, acestea vor fi refacute de către beneficiarul avizului, pe cheltuiala proprie, fiind direct răspunzător de avariile produse şi de pierderile ce rezultă din întreruperea furnizării utilităţilor la consumatorii din zona ;
- cu 48 ore înainte de începerea lucrărilor se va solicita prezenţa delegatului Secţiei Termoficare - telefon 214851 pentru asistenţă tehnică şi colaborare.

Nerespectarea condiţiilor menţionate cât şi a altora prevăzute în legislaţia în vigoare, impune anularea prezentului aviz, care este valabil 12 luni de la data emiterii.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Iulian RICHITEANU

DIRECTOR TEHNIC,
Ing. Adrian VASILE

SEF ATELIER PROIECTARE ,
Ing. Dan BAICU